都道府県	代表地点
岩手県	盛岡

家族人数	給湯用熱源（燃料）	太陽熱システム 種類と大きさの例		太陽熱導入前	太陽熱導入後			差額（節約金額）[円/年]	二酸化炭素（CO_2）削減量 [kg/年]
		種類	集熱面積 ()内は貯湯槽容量	燃料費 [円/年]	太陽熱利用量 [MJ/年]	太陽熱依存率 [%]	燃料費 [円/年]		
4人	LPG	ソーラーシステム	4m²(200L)	225,312	6,281	31	159,374	65,938	331
			6m²(300L)	225,312	9,707	48	121,177	104,135	551
		太陽熱温水器	3m²(200L)	225,312	4,719	23	172,629	52,683	304
	都市ガス	ソーラーシステム	4m²(200L)	126,327	6,281	31	91,195	35,132	282
			6m²(300L)	126,327	9,707	48	69,800	56,527	470
		太陽熱温水器	3m²(200L)	126,327	4,719	23	96,789	29,538	259
	灯油	ソーラーシステム	4m²(200L)	70,365	6,281	31	52,650	17,716	394
			6m²(300L)	70,365	9,707	48	40,754	29,611	653
		太陽熱温水器	3m²(200L)	70,365	4,719	23	53,912	16,453	359
3人	LPG	ソーラーシステム	4m²(200L)	200,280	6,142	34	135,870	64,410	323
			6m²(300L)	200,280	9,326	52	100,331	99,949	528
		太陽熱温水器	3m²(200L)	200,280	4,626	26	148,641	51,639	298
	都市ガス	ソーラーシステム	4m²(200L)	112,292	6,142	34	78,006	34,286	275
			6m²(300L)	112,292	9,326	52	58,083	54,209	450
		太陽熱温水器	3m²(200L)	112,292	4,626	26	83,339	28,953	254
	灯油	ソーラーシステム	4m²(200L)	62,548	6,142	34	45,292	17,256	384
			6m²(300L)	62,548	9,326	52	34,198	28,350	626
		太陽熱温水器	3m²(200L)	62,548	4,626	26	46,421	16,127	352
2人	LPG	ソーラーシステム	4m²(200L)	135,195	5,372	44	79,269	55,926	275
			6m²(300L)	135,195	7,793	64	52,060	83,135	434
		太陽熱温水器	3m²(200L)	135,195	3,887	32	91,801	43,394	251
	都市ガス	ソーラーシステム	4m²(200L)	75,801	5,372	44	46,222	29,578	235
			6m²(300L)	75,801	7,793	64	30,889	44,912	370
		太陽熱温水器	3m²(200L)	75,801	3,887	32	51,470	24,330	214
	灯油	ソーラーシステム	4m²(200L)	42,222	5,372	44	27,539	14,683	327
			6m²(300L)	42,222	7,793	64	18,920	23,302	515
		太陽熱温水器	3m²(200L)	42,222	3,887	32	28,670	13,552	296