都道府県	代表地点
滋賀県	大津

家族人数	給湯用熱源（燃料）	太陽熱システム 種類と大きさの例		太陽熱導入前	太陽熱導入後			差額（節約金額）[円/年]	二酸化炭素（CO_2）削減量 [kg/年]
		種類	集熱面積 ()内は貯湯槽容量	燃料費 [円/年]	太陽熱利用量 [MJ/年]	太陽熱依存率 [%]	燃料費 [円/年]		
4人	LPG	ソーラーシステム	4m²(200L)	173,799	6,602	36	115,571	58,228	348
			6m²(300L)	173,799	9,758	53	85,929	87,870	550
		太陽熱温水器	3m²(200L)	173,799	5,862	32	118,691	55,108	378
	都市ガス	ソーラーシステム	4m²(200L)	83,968	6,602	36	57,822	26,146	296
			6m²(300L)	83,968	9,758	53	43,517	40,451	469
		太陽熱温水器	3m²(200L)	83,968	5,862	32	57,343	26,624	322
	灯油	ソーラーシステム	4m²(200L)	68,367	6,602	36	47,793	20,574	413
			6m²(300L)	68,367	9,758	53	36,152	32,216	653
		太陽熱温水器	3m²(200L)	68,367	5,862	32	46,689	21,678	446
3人	LPG	ソーラーシステム	4m²(200L)	154,495	6,409	39	98,055	56,440	336
			6m²(300L)	154,495	9,309	57	70,766	83,729	523
		太陽熱温水器	3m²(200L)	154,495	5,703	35	100,876	53,619	368
	都市ガス	ソーラーシステム	4m²(200L)	74,641	6,409	39	49,346	25,295	286
			6m²(300L)	74,641	9,309	57	36,149	38,492	446
		太陽熱温水器	3m²(200L)	74,641	5,703	35	48,736	25,905	313
	灯油	ソーラーシステム	4m²(200L)	60,774	6,409	39	40,887	19,887	399
			6m²(300L)	60,774	9,309	57	30,138	30,636	620
		太陽熱温水器	3m²(200L)	60,774	5,703	35	39,681	21,092	434
2人	LPG	ソーラーシステム	4m²(200L)	104,305	5,499	50	56,301	48,004	280
			6m²(300L)	104,305	7,591	68	36,400	67,905	419
		太陽熱温水器	3m²(200L)	104,305	4,726	43	59,876	44,429	305
	都市ガス	ソーラーシステム	4m²(200L)	50,393	5,499	50	29,108	21,284	238
			6m²(300L)	50,393	7,591	68	19,376	31,017	357
		太陽熱温水器	3m²(200L)	50,393	4,726	43	28,928	21,465	260
	灯油	ソーラーシステム	4m²(200L)	41,030	5,499	50	24,386	16,644	333
			6m²(300L)	41,030	7,591	68	16,419	24,611	497
		太陽熱温水器	3m²(200L)	41,030	4,726	43	23,553	17,477	359